

Umbau Gebäude „Badischer Hof“ zur Kindertagesstätte

Abbrucharbeiten

Auftraggeber:

Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach
Schwarzwaldstraße 11
77740 Bad Peterstal-Griesbach
Tel. 07806/79-0
Fax 07806/79-48
E-Mail: gemeinde@bad-peterstal-griesbach.de

Auftragsgegenstand:

Abbrucharbeiten

Ort der Ausführung:

77740 Bad Peterstal-Griesbach, Schwarzwaldstraße 21, Gebäude „Badischer Hof“

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:

ABBRUCH INNEN- UND AUSSENTÜREN

- ca. 55 Stk. Abbruch Holz-Innentüren
- ca. 3 Stk. Abbruch Holz oder Alu-Außentüren

ABBRUCH ABHANGDECKEN, DACHSCHRÄGEVERKLEIDUNGEN UND VERKÖFFERUNGEN

- ca. 680,0 m² Demontage und Entsorgung Skatendecke, inkl. UK
- ca. 350,0 m² Demontage und Entsorgung Schilfmattendecke, inkl. UK
- ca. 140,0 m² Demontage und Entsorgung Rasterdecke, einschl. Randfries, inkl. UK
- ca. 140,0 m² Zulage Entsorgung Rasterdecke KMF-haltige Deckenplatten
- ca. 90,0 m² Demontage und Entsorgung Dachschrägeverkleidung, inkl. UK
- ca. 66,0 m² Abbruch u. Entsorgung 2-seit. Mittelpfetteverkleidung, ca. 40x40cm, inkl. UK

ABBRUCH WANDBEKLEIDUNGEN

- ca. 2.270,0 m² Vorhandener Putz abklopfen und entfernen
- ca. 445,0 m² Zulage Putz abklopfen asbesthaltig
- ca. 185,0 m² Abbruch GK-Vorwand 1-seit. beplankt, einschl. UK u. Dämmung, WD 12,5cm
- ca. 50,0 m² Demontage und Entsorgung der Kniestock Schilfmattenverkleidung, inkl. UK

ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKEN

- ca. 26,0 Stk. Abbruch Innenfensterbänke aus Holz, bis zu 1,40x0,40m
- ca. 12,0 Stk. Abbruch Innenfensterbänke aus Steinzeug, bis zu 2,40x0,27m

ABBRUCH INNENWÄNDEN (NICHT TRAGEND)

- ca. 271,0 m² Abbruch Holzrahmenwänden ausgemauert (nicht tragend), Stärke ca. 16,0cm

ABBRUCH WÄNDEN (TRAGEND)

- ca. 85,0 m² Abbruch Innenmauerwerkswänden (tragend), Stärke ca. 11,5cm
- ca. 430,0 m² Abbruch Holzrahmenwänden ausgemauert (tragend), Stärke ca. 15,0-17,0cm

ABBRUCH FUNDAMENTEN, BODENPLATTEN, DECKEN UND STAHLTRÄGER

- ca. 140,0 m² Bodenplatte abbrechen, d=ca. 12,0cm
- ca. 60,0 m² Holzdecke abbrechen, d=ca. 19,0cm

- ca. 200,0 m² Balkengefach abbauen und entsorgen, Breite ca. 60 bis 90cm
- ca. 200,0 m² Zulage PAK-haltige Schlacke schwarz ausbauen und entsorgen
- ca. 9,0 m Rückbau und Entsorgung Stahlträger HEA-360

ABBRUCH VON HOLZ- UND STAHLBETONTREPPEN

- ca. 1,0 Stk. Holztreppe Bestand Süd EG-DS, komplett abbauen und entsorgen
- ca. 1,0 Stk. Stahlbetontreppe Bestand Süd UG-EG, komplett abbauen und entsorgen

ABBRUCH BODENBELÄGE, VERLEGEPLATTEN UND ESTRICH

- ca. 660,0 m² Rückbau Bodenbelag PVC / Kautschuk / Teppich, einschl. Sockelleisten
- ca. 660,0 m² Rückbau Ausgleichschicht und Kleber auf Dielenboden
- ca. 610,0 m² Abbruch 1. Lage Verlegeplatte (Spanplatte)
- ca. 100,0 m² Abbruch Bodenbelag Fliesen
- ca. 175,0 m² Estrich Aufbau abbauen
- ca. 80,0 m² Bodenaufbau über Gewölbekellerdecke abbauen

ABBRUCH SCHINDELFASSADE

- ca. 280,0 m² Abbruch Schindelfassade, einschl. UK
- ca. 130,0 m Abbruch Fensterrahmen Abdeckbretter

DEMONTAGEARBEITEN SONSTIGES

- ca. 65,0 m² Rückbau und Entsorgung von Wellplatten
- ca. 65,0 m² Zulage Rückbau und Entsorgung asbesthaltigen Wellplatten

RÜCKBAU HEIZUNG-, LÜFTUNG- UND SANITÄRANLAGE

- ca. 220,0 m² Demontage Trinkwasserleitungen
- ca. 160,0 m² Demontage Schmutzwasserleitungen
- ca. 26,0 Stk. Demontage Waschbecken
- ca. 68,0 Stk. Demontage Rohr- und Plattenheizkörper
- ca. 450,0 m Demontage Rohrleitungen DN 12 bis DN 50
- ca. 60,0 m Demontage Lüftungsrohre DN 125 bis DN 250

RÜCKBAU ELEKTROANLAGE

- ca. 5,0 Stk. Abbruch Stahlblech Elektroverteiler
- ca. 80,0 Stk. Demontage Leuchte bis 500mm Durchmesser
- ca. 1.100,0 kg Demontage von Kabeln und Leitungen
- ca. 600,0 kg Demontage von Kabeltrassen und Gitterrinnen

RÜCKBAU WINKELBAU

- ca. 1,0 Stk. Abbruch Winkelbau, überb. Fläche ca. 66,0m², umbau. Raum ca. 525,0m³

RÜCKBAU TERRASSENBAU

- ca. 1,0 Stk. Abbruch Terrassenbau, überb. Fläche ca. 28,0m², umbau. Raum ca. 120,0m³

RÜCKBAU GARAGENBAU

- ca. 1,0 Stk. Abbruch Garagenbau, überb. Fläche ca. 15,5m², umbau. Raum ca. 50,0m³

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:

18.01.2027 – 23.04.2027

Submission:

04.11.2026, 11.00 Uhr, im Sitzungszimmer des Rathauses Bad Peterstal,
Schwarzwaldstraße 11, 77740 Bad Peterstal-Griesbach